

Keuzelijst



Werk: 2012
Werknaam: Akkerranden fase 1
Woningtype: Type Margriet A6600 vrijstaand

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes.

Prijzen zijn incl. 21% BTW

Makelaarsopties

- | | | | | |
|--|------------------|---|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 01 A6600 | Optie uitbreiding 1800 mm | € | 31.950,00 |
| <p>Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 1800 mm, inclusief het aanbrengen van 1 extra dubbele wandcontactdoos, het aanpassen van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie en het aanpassen van de electrotechnische installatie.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 02 A6600 | Optie uitbreiding 2400 mm | € | 35.950,00 |
| <p>Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 2400 mm, inclusief het aanbrengen van 1 stuks dubbele wandcontactdoos, het aanpassen van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie en het aanpassen van de electrotechnische installatie.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 04a A6600 | Optie dakraam groot zijgevelzijde tuin | per st. | € 1.567,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam (afmetingen circaxmm) in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd.</p> <p>LET OP: Bij bnr 38 is deze optie is alleen mogelijk in combinatie met minder PV panelen met als gevolg een hogere EPC.</p> <p>Positie dakraam is vast en conform tekening.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakraam te realiseren.</p> | | | | |

Werk: 2012
Werknaam: Akkerranden fase 1
Woningtype: Type Margriet A6600 vrijstaand

-
- | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|---------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 04b A6600 | Optie dakraam groot zijgevelzijde entree | per st. | € | 1.567,00 |
|--------------------------|------------------|---|---------|---|----------|
- Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam (afmetingen circaxmm) in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd.
- LET OP: Bij bnrs 32 en 35 is deze optie is alleen mogelijk in combinatie met minder PV panelen met als gevolg een hogere EPC.
- Positie dakraam is vast en conform tekening.
- NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakraam te realiseren.
-
- | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 05a A6600 | Optie dakkapel 3 vlaks zijgevelzijde tuin | | € | 9.500,00 |
|--------------------------|------------------|--|--|---|----------|
- Het leveren en aanbrengen van een 3-vlaks dakkapel in het schuine dakvlak aan de zijgevel tuin op de 2e verdieping. Inclusief het aanbrengen van houten zijwangbekleding en boeidelen (geschilderd in kleur) en een houten gevelkozijn met 2 stuks draaikiepramen en vastglas. De bovenzijde van het platte dak wordt uitgevoerd met isolatie en dakbedekking, de binnenzijde wordt afgewerkt met beplating en een houten vensterbank.
- Let op: Bij bnr 38 is deze optie alleen mogelijk in combinatie met minder pv panelen met als gevolg een hogere EPC.
- NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakkapel te realiseren.
-
- | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|---------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 08b A6600 | Optie dakkapel 2 vlaks zijgevelzijde entree | per st. | € | 8.500,00 |
|--------------------------|------------------|--|---------|---|----------|
- Het leveren en aanbrengen van een 2-vlak dakkapel in het schuine dakvlak aan de entreezijde op de 2e verdieping. Inclusief het aanbrengen van houten zijwangbekleding en boeidelen (geschilderd in kleur) en een houten gevelkozijn met 2 stuks draaikiepraam. De bovenzijde van het dak wordt uitgevoerd met isolatie en zinken dakbedekking, de binnenzijde wordt afgewerkt met beplating en een houten vensterbank.
- LET OP: Bij bnr 38 is deze optie alleen mogelijk in combinatie met minder pv panelen met als gevolg een hogere EPC.
- NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakkapel te realiseren.
-

Keuzelijst

Werk: 2012
Werknaam: Akkerranden fase 1
Woningtype: Type Margriet A6600 vrijstaand

<input type="checkbox"/>	08c A6600	Optie dakkapel 2 vlaks zijgevelzijde tuin	per st.	€	8.500,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een 2-vlak dakkapel in het schuine dakvlak aan de tuinzijde op de 2e verdieping Inclusief het aanbrengen van houten zijwangbekleding en boeidelen (geschilderd in kleur) en een houten gevelkozijn met 2 stuks draaikiepraam. De bovenzijde van het dak wordt uitgevoerd met isolatie en zinken dakbedekking, de binnenzijde wordt afgewerkt met beplating en een houten vensterbank.</p>					
<p>LET OP: Bij bnrs 35 en 35 is deze optie alleen mogelijk in combinatie met minder pv panelen met als gevolg een hogere EPC.</p>					
<p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakkapel te realiseren.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	09a A6600	Dubbele openslaande deuren achtergevel		€	1.688,00
<p>De standaard aanwezige enkele deur komt hiermee te vervallen Één van de dubbele deuren is door middel van een kantschuif vast te zetten. Loopdeur conform tekening.</p>					
<p>Afwerking conform de technische omschrijving</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	11 A6600	Gevelpui achtergevel met dubbele deuren		€	2.293,00
<p>Het leveren en aanbrengen van dubbele deuren in de achtergevel op de begane grond ipv standaard vast glas. Één van de dubbele deuren is door middel van een kantschuif vast te zetten. Loopdeur conform tekening.</p>					
<p>Afwerking conform de technische omschrijving.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	12 A6600	Brede gevelpui achtergevel met dubbele deuren		€	8.319,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een gevelkozijn met dubbele deuren in het midden van de achtergevel op de begane grond ipv standaard enkele deur en pui. Één van de dubbele deuren is door middel van een kantschuif vast te zetten. Loopdeur conform tekening.</p>					
<p>Afwerking conform de technische omschrijving.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	28 A6600	Alternatieve zolderindeling		€	5.548,00
<p>Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee stuks onbenoemde ruimtes, een overloop en technische ruimte, bestaande uit: Het aanbrengen van lichte scheidingswanden (dikte circa 70 mm en behangklaar), standaard binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdekbinnendeuren voorzien van loopsloten. Inclusief aanpassen cv installatie en elektrotechnische installatie.</p>					

Keuzelijst



Werk: 2012
Werknaam: Akkerranden fase 1
Woningtype: Type Margriet A6600 vrijstaand

-
- 34 A6600** **Berging vergroten en betrekken bij woonkamer icm uitbouw 2400** € 44.950,00
- De berging betrekken bij de woonkamer i.c.m. een uitbouw van 2400mm en icm eenberging 1800mm diep aan de voorzijde van de aanwezige berging.
De sectionaaldeur van de standaard berging zal vervangen worden door een houten kozijn met deur.
- E.e.a. volgens optietekening
-
- 36 A6600** **Verplaatsen keukenaansluitpunten naar voorzijde woning** per st. € 1.850,00
- De standaard keukenaansluitpunten worden verplaatst naar de woonkamer (voorzijde woning). De MV-punten (mechanische ventilatie) verhuizen mee. De precieze positie van de WTW punten wordt in een later stadium bepaald.
- NB: Deze optie is exclusief kosten voor het aanpassen van het leidingwerk of installatie n.a.v. het showroom keukenrapport of derden.
-

Wilt u iedere bladzijde paraferen, onderstaande gegevens duidelijk invullen en een handtekening voor akkoord.

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

.....

Plaats:

Datum: