

Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes.

Prijzen zijn incl. 21% BTW

Indelingswijzigingen

<input type="checkbox"/>	30.0000	KOZIJNEN / DEUREN			Zie optie(s)
<input type="checkbox"/>	30.0001	Extra standaard deur en kozijn Extra standaard deur en kozijn met bovenlicht. NB: indien extra deur en kozijn op zolder dan standaard zonder bovenlicht (meerprijs á € 100,- incl. BTW)	per st.	€	495,00
<input type="checkbox"/>	30.0100	Deur- en kozijn combinatie verplaatsen Het verplaatsen van de deur - kozijn combinatie naar een andere positie dan de standaard en exclusief verplaatsen E punten. Let op: de kopersadviseur dient de verplaatsing te alle tijden goed te keuren.	per st.	€	95,00
<input type="checkbox"/>	30.0200	Deur en kozijn combinatie verplaatsen en draairichting deur aanpassen Het verplaatsen van de deur - kozijn combinatie en het aanpassen van de draairichting van de deur, exclusief verplaatsen E punten. Let op: de kopersadviseur dient de verplaatsing te alle tijden goed te keuren.	per st.	€	135,00
<input type="checkbox"/>	30.0300	Draairichting deur aanpassen Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur en exclusief aanpassen E punten. Let op: de kopersadviseur dient de verplaatsing te alle tijden goed te keuren.	per st.	€	40,00
<input type="checkbox"/>	30.0400	Vervallen standaard deur en kozijn Vervallen van de standaard deur en standaard kozijn. Er wordt een verdiepingshoge sparing opgeleverd. De kopse kanten van de sparing worden niet nader afgewerkt. Niet mogelijk bij meterkast, warmtepompkast / techniekruimte ivm de gestelde eisen NUTS icm geluidseisen. Bij deze optie is Gelimiteerde garantie van toepassing.	per st.	€	-125,00

Keuzelijst - Ruwe afbouw

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

-
- | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 30.0401 | Vervallen standaard deur | per st. | € | -60,00 |
| | | Vervallen van de standaard deur (wel plaatsen standaard kozijn). | | | |
| | | Niet mogelijk bij meterkast, warmtepompkast / techniekruimte ivm de gestelde eisen NUTS icm geluidseisen. | | | |
| | | Bij deze optie is Gelimiteerde garantie van toepassing. | | | |
-
- | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---|--|---|------|
| <input type="checkbox"/> | 30.3200 | Binnendeuren en kozijnen opties Svedex | | € | 0,00 |
| | | Conform besteloverzicht Svedex met besteldatum: | | | |
-
- | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|--|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | 30.3201 | Binnenkozijnen zonder bovenlicht | | | Offerte |
| | | Via de deurentool van Svedex kan er optioneel gekozen worden om binnendeurenkozijnen zonder bovenlicht uit te voeren. Op tekening is deze code aangegeven bij de kozijnen waarvan het standaard binnendeurenkozijn is aangepast. | | | |
-
- | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---|--|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 30.3202 | Binnenkozijnen en deuren standaard | | | Standaard |
| | | Er wordt geen keuze uit de deurentool van Svedex gemaakt, de kozijn, deuren en garnituur worden geleverd en aangebracht conform de technische omschrijving. | | | |

Keuken

-
- | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|--|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 47.0000 | KEUKEN | | | Zie optie(s) |
|--------------------------|----------------|---------------|--|--|--------------|
-
- | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---|---------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | 47.0101 | Keuken conform Image Keukens | per off | | Offerte |
| | | Conform offerte Image Keukens Oud-Beijerland. | | | |
| | | Datum leidingwerkschema: | | | |
| | | Referentienummer: | | | |
| | | Datum tekeningen: | | | |
-

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	47.0102	Keuken casco (standaard keuken installatie)	per st.	Zie stelpost
--------------------------	----------------	--	---------	--------------

De keuken wordt casco opgeleverd. Er worden geen wijzigingen in de basis installatie van de keuken aangebracht, alle aansluitpunten worden op de standaard locatie afgedopt en de elektrapunten worden op de standaard locatie(s) afgemonteerd.

Stelpost keukens incl BTW:

- Dille (sociale koop) bouwnummer 134, 135, 136, 137, 144, 145, 146, 147, 148 en 149 -/- € 3.630,--
- Dille bouwnummers 133, 138, 143 en 150 -/- € 4.235,--
- Gipskruid -/- € 5.445,--
- Klaproos -/- € 6.050,--
- Korenbloem -/- € 6.655,-
- Margriet -/- € 7.865,--
- Zonnebloem -/- € 5.445,--

De keuken stelpost wordt hierbij verrekend.
Zie optie 47.5403.@@ voor de keuken leidingwerk aanpassingen.

<input type="checkbox"/>	47.5402	Coördinatiekosten persoonlijke keuken leverancier	per off	€	350,00
--------------------------	----------------	--	---------	---	--------

U kiest voor een casco keuken maar wil het leidingwerk conform uw eigen keukenleverancier, voor oplevering, laten verplaatsen en aanpassen. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor uw keuze waarbij het leidingwerk wordt aangepast.

NB: Ten behoeve van coördinatie wordt er standaard een start bedrag van € 350,= in rekening gebracht. Daarnaast betaald u voor verplaatsingen en extra leidingwerk / elektra.

NB: Het leidingwerk in de keuken kan alleen verplaatst worden wanneer u een door ons goedgekeurde installatie tekening aanlevert. Deze dient op dezelfde wijze te zijn getekend conform de 0- tekening van de project keukenleverancier dus inclusief datum en vermelding van uw bouwnummer.

Handgetekende installatietekeningen of handmatige bijschriften worden niet in uitvoering genomen.

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	47.5403	Keukeninstallatie offerte persoonlijke keuken leverancier	per off	€	0,00
<p>U kiest voor een casco keuken maar wil het leidingwerk conform uw eigen keukenleverancier, voor oplevering, laten verplaatsen en aanpassen. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor uw keuze waarbij het leidingwerk wordt aangepast.</p> <p>NB: Ten behoeve van coördinatie wordt er standaard een start bedrag van € 350,= in rekening gebracht. Daarnaast betaald u voor verplaatsingen en extra leidingwerk / elektra.</p> <p>NB: Het leidingwerk in de keuken kan alleen verplaatst worden wanneer u een door ons goedgekeurde installatie tekening aanlevert. Deze dient op dezelfde wijze te zijn getekend conform de 0- tekening van de project keukenleverancier dus inclusief datum en vermelding van uw bouwnummer.</p> <p>Handgetekende installatietekeningen of handmatige bijschriften worden niet in uitvoering genomen</p>					

<input type="checkbox"/>	47.5404	Leidingwerk keuken op standaard posities			Standaard
<p>Het leidingwerk in de keuken wordt op de standaard plaatsen aangebracht volgens standaard opstelling Image Keukens</p>					

Sanitair

<input type="checkbox"/>	53.0000	SANITAIR			Zie optie(s)
<input type="checkbox"/>	53.0412	Sanitair conform digitale offerte UHUW	per off		Offerte
<p>Het standaard sanitair wordt verrekend met het sanitair uit de digitale showroom offerte. In de aangeboden offerte zijn ook o.a. de installatie technische en bouwkundige wijzigingen opgenomen.</p> <p>NB: zie ook optie 50.6056 vergrote boiler</p> <p>Offertenummer: Sanitair conform offerte UHUW d.d. Sanitair tekeningen d.d.</p>					

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	53.6003	Coördinatiekosten persoonlijke installateur badkamer en toilet	per off	€	750,00
--------------------------	----------------	---	---------	---	--------

U laat uw badkamer casco opleveren en wilt graag het leidingwerk en de installatiepunten, conform uw eigen wensen, voor oplevering, laten verplaatsen. Uw eigen installateur verzorgt de installatietekening van het toilet en badkamer.

NB: Voor het coördineren van de door u gewenste installatiepunten brengen wij u eenmalig € 750,- incl. BTW in rekening. Daarnaast worden de kosten in rekening gebracht van de door u gewenste uitbreidingen t.o.v. de standaard installatiepunten. Hiervoor ontvangt u een aparte offerte.

NB: Uw wensen voor het leidingwerk en de installatiepunten dienen minimaal drie weken voor de sluitingsdatum in het bezit te zijn van VORM 6D Wonen B.V.

NB: Wij verwijzen u graag naar de kopersinformatie, hierin staat alle informatie met betrekking tot de procedure voor de casco badkamer en/of toiletruimte.

<input type="checkbox"/>	53.6004	CASCO+ Installatie badkamer/toilet offerte persoonlijke installateur			Offerte
--------------------------	----------------	---	--	--	---------

U ontvangt op basis van goedgekeurde installatietekeningen voor de badkamer en het toilet een totaal offerte. In deze offerte zullen alle wijzigingen van elektra, water, afvoeren en vloerverwarming als één bedrag worden aangeboden.

Offertenummer:
Sanitair conform offerte UHUW d.d.
Sanitair tekeningen d.d.

<input type="checkbox"/>	53.7301	Casco toilet BG alle woningtypes		€	-550,00
--------------------------	----------------	---	--	---	---------

Het toilet op de begane grond wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk op de begane grond komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van het toilet.

NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.

NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing, wij verwijzen u hiervoor naar de kopers informatiefolder minderwerk.

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

-
- 53.7302 Casco toilet 1e verdieping Margriet & Zonnebloem** € -550,00
- Het toilet op de 1e verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk op de 1e verdieping komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van het toilet.
- NB: alleen van toepassing bij type Margriet & Zonnebloem.
- NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.
- NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing, wij verwijzen u hiervoor naar de kopers informatiefolder minderwerk.
-
- 53.7303 Casco badkamer 1e verdieping Dille** € -1.150,00
- De badkamer op de 1e verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van de badkamer.
- NB: deze optie geldt alleen voor Dille.
- NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.
- NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing.
-
- 53.7305 Casco badkamer 1e verdieping Gipskruid en Klaproos** € -1.350,00
- De badkamer op de 1e verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van de badkamer.
- NB: deze optie geldt alleen voor Gipskruid en Klaproos
- NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.
- NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing.
-

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

-
- 53.7306** **Casco badkamer 1e verdieping Korenbloem** € -1.450,00
- De badkamer op de 1e verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van de badkamer.
- NB: deze optie geldt alleen voor type Korenbloem
- NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.
- NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing.
-
- 53.7307** **Casco badkamer 1e verdieping Margriet** € -1.750,00
- De badkamer op de 1e verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van de badkamer.
- NB: deze optie geldt alleen voor Margriet
- NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.
- NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing.
-
- 53.7310** **Casco toilet 1e verdieping type Korenbloem (alleen i.c.m. optie 25 B6000)** € -550,00
- Het toilet op de 1e verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk op de 1e verdieping komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van het toilet.
- NB: alleen van toepassing bij type Korenbloem
- NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.
- NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing, wij verwijzen u hiervoor naar de kopers informatiefolder minderwerk.
-

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	53.7311	Casco badkamer 1e verdieping Zonnebloem			€ -1.100,00
		De badkamer op de 1e verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van de badkamer.			
		NB: deze optie geldt alleen voor Zonnebloem			
		NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.			
		NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing.			

Loodgieter

<input type="checkbox"/>	50.0000	LOODGIETER			Zie optie(s)
<input type="checkbox"/>	50.0005	Condens droger afvoer aansluiting in combinatie	per st.	€	80,00
		Het aanbrengen van een condens droger afvoer aansluiting in combinatie met de wasmachine afvoer (Y-stuk)			
<input type="checkbox"/>	50.6001	Vorstvrije buitenkraan met gevelkom voorgevel	per st.	€	495,00
		Het aanbrengen van een vorstvrije afsluitbaar buitentappunt (kraan met gevelkom) op een nader te bepalen punt in de gevel spouwmuur.			
		NB: De buitenkraan met gevelkom wordt op een hoogte van circa 500mm + MV (maaiveld) aangebracht.			
<input type="checkbox"/>	50.6002	Vorstvrije buitenkraan met gevelkom achtergevel	per st.	€	540,00
		Het aanbrengen van een vorstvrije afsluitbaar buitentappunt (kraan met gevelkom) op een nader te bepalen punt in de gevel spouwmuur.			
		NB: De buitenkraan met gevelkom wordt op een hoogte van circa 500mm + MV (maaiveld) aangebracht.			
<input type="checkbox"/>	50.6003	Vorstvrije buitenkraan met gevelkom zijgevel	per st.	€	495,00
		Het aanbrengen van een vorstvrije afsluitbaar buitentappunt (kraan met gevelkom) op een nader te bepalen punt in de gevel spouwmuur.			
		NB: De buitenkraan met gevelkom wordt op een hoogte van circa 500mm + MV (maaiveld) aangebracht.			

Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	50.6050	Extra wastafelaansluiting op zolder Er wordt op de zolderverdieping naast de trapopgang aan de andere zijde van de Technische Ruimte een extra aansluitpunt t.b.v. een wastafel aangebracht. Er wordt een afgedopte aansluiting t.b.v. een afvoer en een koud- en warm waterleiding gerealiseerd. Tevens dient er in de trap een zogenaamde lepe hoek aangebracht te worden. Deze opgave is exclusief het leveren en monteren van een wastafel en elektra voorzieningen.	per st.	€	2.750,00
<input type="checkbox"/>	50.6051	Extra wastafelaansluiting op zolder naast TR Er wordt op de zolderverdieping naast de Technische Ruimte een extra aansluitpunt t.b.v. een wastafel aangebracht. Er wordt een afgedopte aansluiting t.b.v. een afvoer en een koud- en warm waterleiding gerealiseerd. Deze opgave is exclusief het leveren en monteren van een wastafel en elektra voorzieningen.	per st.	€	1.565,00
<input type="checkbox"/>	50.6055	Extra wastafelaansluiting in slaapkamer (grenzend aan badkamer) Er wordt in de slaapkamer, grenzend aan de badkamer, een extra aansluitpunt t.b.v. een wastafel aangebracht. Er wordt een afgedopte aansluiting t.b.v. een afvoer en een koud- en warm waterleiding gerealiseerd. Deze opgave is exclusief het leveren en monteren van een wastafel en elektra voorzieningen.	per st.	€	595,00
<input type="checkbox"/>	50.6056	200 liter boiler ipv standaard 150 liter boiler De standaard 150 liter boiler vergroten naar een 200 liter boiler. De boiler is in combinatie met de standaard warmtepomp. Indien u een ligbad kiest via UHUW dan is deze optie verplicht ivm gelijktijdigheid Indien u na oplevering een bad of een 2e badkamer gaat plaatsen in eigen beheer dan is het advies om deze optie te kiezen.		€	675,00
<input type="checkbox"/>	50.6061	240 liter boiler ipv standaard 200 liter boiler De standaard 200 liter boiler vergroten naar een 240 liter boiler. De boiler is in combinatie met de standaard warmtepomp.	per st.	€	795,00
<u>Tegelwerken</u>					
<input type="checkbox"/>	41.0000	TEGELWERKEN			Zie optie(s)

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	41.0101	Tegelwerk conform Lingen Keramiek	Offerte
		Het leveren en aanbrengen van tegelwerk in toilet en / badkamer conform offerte Lingen Keramiek.	
		Offertedatum:	
		Versienummer:	

Elektra

<input type="checkbox"/>	70.0000	ELEKTRA	Zie optie(s)
--------------------------	----------------	----------------	--------------

<input type="checkbox"/>	70.0001	Extra enkele WCD op bestaande groep	per st.	€	195,00
		Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande groep. Conform de standaardhoogte genoemd in de technische omschrijving. Tenzij anders op tekening aangegeven.			
		De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.			

<input type="checkbox"/>	70.0002	Extra dubbele WCD op bestaande groep	per st.	€	225,00
		Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep. Conform de standaardhoogte genoemd in de technische omschrijving. Tenzij anders op tekening aangegeven.			
		De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.			

<input type="checkbox"/>	70.0003	Enkele wcd uitvoeren als dubbele wcd	per st.	€	60,00
		Enkelen wcd uitvoeren als dubbele wcd. Conform de standaardhoogte genoemd in de technische omschrijving. Tenzij anders op tekening aangegeven.			
		De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.			

<input type="checkbox"/>	70.0005	Enkele wandcontactdoos met schakelaar	per st.	€	225,00
		Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met een schakelaar. Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie van de wandcontactdoos ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening, alsmede de positie van de schakelaar.			

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	70.0006	Enkele spatwaterdichte WCD op een aparte groep		€	495,00
<p>Het leveren en aanbrengen van van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) op de achter-, zij- en/of voorgevel zonder schakelaar en op een aparte groep.</p> <p>Hoogte ca. 500 mm +VP (vloerpeil), tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening. De wcd moet minimaal 600 mm vanaf een buitenkraan te worden geplaatst.</p> <p>Positie door u aan te geven.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0007	Enkele spatwaterdichte WCD op de gevel	per st.	€	325,00
<p>Het leveren en aanbrengen van van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) op de achter-, zij- en/of voorgevel zonder schakelaar.</p> <p>Hoogte ca. 500 mm +MV (maaiveld), tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening. De wcd moet minimaal 600 mm vanaf een buitenkraan te worden geplaatst.</p> <p>Positie door u aan te geven.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0008	Dubbele spatwaterdichte WCD op de gevel	per st.	€	345,00
<p>Het leveren en aanbrengen van van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) op de achter-, zij- en/of voorgevel zonder schakelaar.</p> <p>Hoogte ca. 500 mm +MV (maaiveld), tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening. De wcd moet minimaal 600 mm vanaf een buitenkraan te worden geplaatst.</p> <p>Positie door u aan te geven.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0010	Schakelaar t.b.v. een spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel	per st.	€	165,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een schakelaar ten behoeve van een enkele of dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de achter-, zij- en/of voorgevel.</p> <p>De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0011	Extra loze leiding vanuit meterkast	per st.	€	150,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanuit de meterkast. De loze leiding is na oplevering vrij te bedraden, diameter is standaard 19 mm.</p> <p>De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.</p>					

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	70.0014	Kruisschakelaar i.c.m. een hotelschakelaar	per st.	€	200,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een kruisschakelaar in combinatie met een hotelschakelaar waardoor op meer dan twee plaatsen in de woning één of meerdere lichtpunten geschakeld kunnen worden. De schakelaar wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht.</p>					
<input type="checkbox"/>	70.0015	Hotelschakelaar t.b.v. een bestaand (plafond)lichtpunt	per st.	€	245,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een hotelschakelaar op een bestaand (plafond)lichtpunt waardoor één of meerdere lichtpunten op twee locaties in de woning geschakeld kunnen worden. Bij deze optie dient ook de standaard schakelaar aangepast te worden. Prijs is per stuk. De schakelaar wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht.</p>					
<input type="checkbox"/>	70.0016	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	per st.	€	215,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaaktvoerd op tekening. NB: De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.</p>					
<input type="checkbox"/>	70.0017	Extra plafondlichtpunt op nieuwe schakelaar	per st.	€	275,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een plafondlichtpunt op een extra schakelaar. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaaktvoerd op tekening, alsmede de positie van de schakelaar. NB: De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.</p>					
<input type="checkbox"/>	70.0018	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar	per st.	€	215,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaaktvoerd op tekening. De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat wens vernemen wij dat graag.</p>					
<input type="checkbox"/>	70.0019	Extra wandlichtpunt op nieuwe schakelaar	per st.	€	285,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een extra schakelaar. De gewenste positie van het wandlichtpunt ontvangen wij graag gemaaktvoerd op tekening, alsmede de positie van de schakelaar. De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat wens vernemen wij dat graag.</p>					

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	70.0020	Extra plafond spot doos op bestaande schakelaar	per st.	€	525,00
<p>Spotdoos in plafond voor inbouwspot. Het aanbrengen van spotdozen geschikt voor halogeen en led spots. De spotsparingen zullen worden uitgeboord in het plafond. de bedrading wordt aangebracht en op de schakelaar van een bestaand plafondlichtpunt aangesloten.</p> <p>NB: De spots worden niet door ons geleverd en aangebracht. Deze dient u in eigen beheer te laten leveren en aanbrengen na oplevering.</p> <p>NB: De sparingsmaat moet door de koper worden opgegeven, uitgaande van een maximale boordiameter van 150mm (hoogte spotdoos 105 mm).</p> <p>NB: indien wij geen opgave van de diameter ontvangen gaan wij uit van een sparingsmaat van rond 67 mm.</p> <p>NB: Er zijn alleen spots mogelijk met een rond inbouwframe, maximaal 50 Watt per spot.</p> <p>LET OP: De positie kan mogelijk afwijken i.v.m. het ingestorte leidingverloop en constructieve redenen. De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0021	Extra plafond spot doos op nieuwe schakelaar	per st.	€	595,00
<p>Spotdoos in plafond voor inbouwspot. Het aanbrengen van spotdozen geschikt voor halogeen en led spots. Despotparingen zullen worden uitgeboord in het plafond. De bedrading wordt aangebracht en op de nieuwe schakelaar aangesloten.</p> <p>NB: De spots worden niet door ons geleverd en aangebracht. Deze dient u in eigen beheer te laten leveren en aanbrengen na oplevering.</p> <p>NB: De sparingsmaat moet door de koper worden opgegeven, uitgaande van een maximale boordiameter van 150mm (hoogte spotdoos 105 mm).</p> <p>NB: Indien wij geen opgave van de diameter ontvangen gaan wij uit van een sparingsmaat van rond 67 mm.</p> <p>NB: Er zijn alleen spots mogelijk met een rond inbouwframe, maximaal 50 Watt per spot.</p> <p>LET OP: De positie kan mogelijk afwijken i.v.m. het ingestorte leidingverloop en constructieve redenen. De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0024	Verplaatsen willekeurig E punt	per st.	€	125,00
<p>Het verplaatsen van een elektrotechnische wandaansluitpunt (wandcontactdoos / wandlichtpunt / schakelaar / loze leiding).</p>					

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	70.0025	Verplaatsen plafondlichtpunt	per st.	€	225,00
<p>Het verplaatsen van een plafondlichtpunt. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening. NB: Verplaatsingen zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0027	Bedraden bestaande loze leiding CAT 5 ISDN/UTP incl stekker	per st.	€	195,00
<p>Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding ten behoeve van UTP (CAT5). De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.</p> <p>Standaard is er geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig. Deze zal door koper aangevraagd moeten worden. Dit is niet in de optieprijs inbegrepen.</p> <p>Het afwerkraam heeft standaard 2 poorten, waarvan 1 poort met deze optie aangesloten wordt.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0028	Bedraden bestaande loze leiding CAT 6 ISDN/UTP incl stekker	per st.	€	265,00
<p>Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding ten behoeve van UTP (CAT6). De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.</p> <p>Standaard is er geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig. Deze zal door koper aangevraagd moeten worden. Dit is niet in de optieprijs inbegrepen.</p> <p>Het afwerkraam heeft standaard 2 poorten, waarvan 1 poort met deze optie aangesloten wordt.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0033	Extra UTP CAT 5 aansluiting incl stekker	per st.	€	275,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een UTP (CAT5) aansluiting inclusief stekker in een extra loze leiding. De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht. De UTP aansluiting wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening.</p> <p>NB: Er is geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig. Deze zal door koper na opleveringaangevraagd/aangebracht moeten worden.</p> <p>Het afwerkraam heeft standaard 2 poorten, waarvan 1 poort met deze optie aangesloten wordt.</p>					

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	70.0034	Extra UTP CAT 6 aansluiting incl stekker	per st.	€	350,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een UTP (CAT6) aansluiting inclusief stekker in een extra loze leiding. De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.</p> <p>De UTP aansluiting wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht.</p> <p>Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening.</p> <p>NB: Er is geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig. Deze zal door koper na opleveringaangevraagd/aangebracht moeten worden.</p> <p>Het afwerkraam heeft standaard 2 poorten, waarvan 1 poort met deze optie aangesloten wordt.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0035	Grondkabel 15m1 incl schakelaar op aparte groep	per st.	€	650,00
<p>Het leveren van een grondkabel van 15 strekkende meter. De grondkabel wordt vanuit de meterkast naar gewenste positie op de voor- of achtergevel aangelegd. Vanuit deze positie heeft de grondkabel een lengte van 15 meter. De grondkabel wordt ter hoogte van de gevel boven het maaiveld opgerold opgeleverd. De gewenste positie ontvangen wij graag op tekening.</p> <p>De schakelaar ten behoeve van de grondkabel wordt bij de schakelaar van de buitenverlichting achtergevel geplaatst. Een andere positie is mogelijk en dient op tekening te worden aangegeven.</p> <p>NB: Deze opties is niet aangesloten op een eventueel gekozen Domotica systeem.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0036	Extra rookmelder	per st.	€	225,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra rookmelder. De rookmelder wordt aangesloten op 240V en op de overige rookmelders.</p> <p>De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0038	Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingssensor	per st.	€	265,00
<p>Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingssensor waardoor het licht aan gaat wanneer er beweging is in de ruimte.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0039	Bedraden loze leiding incl extra groep (droger)	per st.	€	295,00
<p>De bestaande loze leiding in de technische ruimte op zolder bedraden inclusief het leveren en aanbrengen van een extra groep t.b.v. droger. Hierdoor kunnen wasmachine en droger gelijktijdig draaien.</p>					

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	70.0042	Uitbreiding meterkast met één extra groep	per st.	€	195,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een (reserve) groep in de meterkast. Prijs per groep. NB: Het totaal aantal groepen/aardlekschakelaars van uw woning staat omschreven in de technische omschrijving. NB: De installateur beoordeeld na de daadwerkelijke keuze van het meer- en minderwerk het totaal aan groepen in uw woning. Het is mogelijk dat er één of meerdere groepen/aardlekschakelaar(s) benodigd zijn. Als gevolg hiervan worden de kosten voor het eventueel uitbreiden van het aantal groepen in de meterkast in een later stadium aan u doorbelast.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0043	Extra aardlekschakelaar bij 8, 12, 16 groepen	per st.	€	350,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast bij meer dan 8 groepen (volgens de NEN1010 mogen er maximaal 4 groepen op 1 aardlekschakelaar aangebracht worden). Prijs per aardlekschakelaar. NB: Het totaal aantal groepen/aardlekschakelaars van uw woning staat omschreven in de technische omschrijving. NB: De installateur beoordeeld na de daadwerkelijke keuze van het meer- en minderwerk het totaal aan groepen in uw woning. Het is mogelijk dat er één of meerdere groepen/aardlekschakelaar(s) benodigd zijn. Als gevolg hiervan worden de kosten voor het eventueel uitbreiden van het aantal groepen in de meterkast in een later stadium aan u doorbelast.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0044	Extra bedrade leiding tbv na oplevering aan te brengen zonwering	per st.	€	325,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een bedrade leiding in de buitengevel ten behoeve van na oplevering aan te brengen zonwering (screens of rolluiken). Positie van de bedrade leiding ten behoeve van screens is in de negge. Dit is in de bovenhoek van het kozijn in het metselwerk. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening. Prijs per bedrade leiding. NB: Deze optie is niet mogelijk bij kozijnen van eventueel gekozen dakkapellen. NB: De aansluiting is een continu voedingspunt aangesloten op de dichtsbijzijnde centraaldoos. De screens dienen dus bediend te worden door middel van aan afstandsbediening. NB: Aan de bovenzijde van de achtergevel (binnen) wordt een inbouw verbindingsdoos aangebracht waar de bedrading samenkomt. Uit veiligheidsoverwegingen is de bedrading hierin afgedopt zodat uw eigen leverancier de doorkoppeling met de buitenkabel eenvoudig kan maken. NB: Het toepassen van knikarm schermen wordt afgeraden. De gevels (metselwerk, verankering) waaraan deze zou moeten worden bevestigd zijn niet bedacht op een dergelijk scherm. De toepassingsmogelijkheid is afhankelijk van gebruikte materialen en omstandigheden (grootte, gewicht, windkracht, ed). Het eventueel aanbrengen van een knikarm scherm is daarom voor eigen risico.</p>					

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	70.0045	Extra loze leiding tbv na oplevering aan te brengen zonwering	per st.	€	195,00
<p>Extra loze leiding ten behoeve van na oplevering aan te brengen zonwering. Deze optie is ten behoeven van screens.</p> <p>De loze leiding zit in hoek kozijn en kan bedraad worden vanuit een centraaldoos van ntb aansluitende ruimte. De loze leiding is voorzien van een controle draad</p> <p>Het toepassen van knikarm schermen wordt afgeraden. De gevels (metselwerk, verankering) waaraan deze zou moeten worden bevestigd zijn niet bedacht op een dergelijk scherm. De toepassings mogelijkheid is afhankelijk van gebruikte materialen en omstandigheden (gewicht, windkracht, ed). Het eventueel aanbrengen van een knikarm scherm is daarom voor eigen risico.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0046	Bestaande schakelaar vervangen voor een dimmer LED universeel	per st.	€	275,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een dimmer universeel in plaats van de standaard schakelaar ten behoeve van een lichtpunt. De dimmer is geschikt voor LED-lampen.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0048	Enkele WCD tbv heater aan de buitengevel	per st.	€	495,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op een aparte groep ten behoeve van een heater (opbouw, maximale capaciteit 3,5 Kw).</p> <p>De standaard hoogte is 2400 mm. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening.</p> <p>NB: De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0050	Dubbele wandcontactdoos wijzigen naar enkele wcd met smart USB-lader	per st.	€	155,00
<p>Het wijzigen van een bestaande dubbele wandcontactdoos naar een enkele wandcontactdoos met smart USB-lader (in één raam). De smart USB-lader laadt één of twee mobiele toestellen (zoals mobiele telefoons, tablets, mp3-spelers).</p> <p>Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	70.0051	Loze voorziening t.b.v. oplaadpunt auto	per st.	€	375,00
<p>Een loze leiding 25 mm (duims) vanaf meterkast naar de buitengevel op 1100 mm +vloer.</p> <p>NB: Alleen mogelijk indien er een parkeerplek naast uw woning is.</p>					

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	70.0052	Bedrade voorziening t.b.v. oplaadpunt auto Een loze leiding 25 mm (duims) bedraad met 5x 2,5 kabel vanaf meterkast naar de buitengevel op 1100 mm +vloer. NB: Alleen mogelijk indien er een parkeerplek naast uw woning is.	per st.	€	620,00
<input type="checkbox"/>	70.0053	Bedrade voorziening t.b.v. oplaadpunt auto Een loze leiding 25 mm (duims) bedraad met 5x 6 mm ² kabel vanaf meterkast naar de buitengevel op 1100 mm +vloer. NB: Alleen mogelijk indien er een parkeerplek naast uw woning is.	per st.	€	900,00
<input type="checkbox"/>	70.0057	Loze leiding t.b.v. accespoint in het plafond Het leveren en aanbrengen van een loze leiding met inbouwdoos in het plafond ten behoeve van een accespoint. Doorgaans is er één accespoint benodigd per verdieping. Het aantal accespoints zal per woning bepaald moeten worden, een en ander is afhankelijk van de grootte van de woning en het bereik in de woning. Zie voor bekabeling opties 70.0027 en 70.0028	per st.	€	225,00
<input type="checkbox"/>	70.0061	Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar binnen Het leveren en aanbrengen van een extra buiten wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. De gewenste positie van het wandlichtpunt ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening. De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat wens vernemen wij dat graag.	per st.	€	195,00
<input type="checkbox"/>	70.0063	Extra buitenlichtpunt op nieuwe schakelaar binnen Het leveren en aanbrengen van een extra buiten wandlichtpunt op een extra schakelaar. De gewenste positie van het wandlichtpunt ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening, alsmede de positie van de schakelaar. De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat wens vernemen wij dat graag.	per st.	€	235,00
<input type="checkbox"/>	70.0064	Bestaande dubbele wcd verticaal plaatsen Een horizontale dubbele wandcontactdoos, verticaal uitvoeren.	per st.	€	50,00
<input type="checkbox"/>	70.0065	Aanbrengen van loze leiding 50 mm voor hangende TV Ten behoeve van het in de wand wegwerken van kabels en snoeren die lopen van de randapparatuur naar de hangende TV Onderzijde van loze leiding op ca. 300 mm+ (achter tv-meubel) Bovenzijde van loze leiding op ca. mm+ (achter hangende TV)		€	325,00

Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	70.0066	Serieschakelaar splitsen ter voorbereiding plaatsing dimmer(s)	€	150,00
<input type="checkbox"/>	IND.903	Inbraakbeveiliging / alarmsysteem door VHS Facturering geschiedt door VHS.	per off	Via VHS

Verwarming

<input type="checkbox"/>	52.0001	Opwaarderen vloerverwarming 2e verdieping naar 20 graden De leidingen van de vloerverwarming op de tweede verdieping, worden dichterbij elkaar aangebracht om een ontwerptemperatuur van 20 graden te bereiken. (De standaard ontwerptemperatuur voor de tweede verdieping is 15 graden)	€	495,00
<input type="checkbox"/>	52.0002	Separate regeling vloerverwarming 2e verdieping Alleen in combinatie met optie 52.0001 (Opwaarderen ontwerptemperatuur naar 20 graden) Naregeling van de vloerverwarming van de tweede verdieping. Inclusief 1 ruimtethermostaat, positie in overleg te bepalen. NB Exacte plaats t.a.v. goede temperatuurmeting, is uiteindelijk nog ter beoordeling van de installateur.	€	535,00

MV - Mechanische Ventilatie

<input type="checkbox"/>	61.0000	MECHANISCHE VENTILATIE		Zie optie(s)
<input type="checkbox"/>	61.6001	Extra afstandbediening ventilatie schakelaar Losse MV schakelaar voor de mechanische ventilatie. Standaard wordt de mechanische ventilatie bediend met een vaste standen schakelaar naast de thermostaat in de woonkamer. Hiermee kan het afzuigvolume van lucht in de woning verhoogd en weer verlaagd worden.	per st.	€ 145,00

Individueel

<input type="checkbox"/>	999	Persoonlijk individueel maatwerk Indien u persoonlijk maatwerk wenst (dus optiemogelijkheden die niet op deze lijst voorkomen) dan kunt een persoonlijke afspraak maken met de klantadviseur van Havestate.		Offerte
--------------------------	------------	---	--	---------

Diversen

<input type="checkbox"/>	80.0000	Diversen		Zie optie(s)
--------------------------	----------------	-----------------	--	--------------

Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

-
- | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 80.0001 | Dichte trap van BG naar 1e verdieping | | € | 450,00 |
| | | De open standaard trap voorzien van stootboorden zodat er een dichte trap ontstaat. De stootboorden worden niet nader afgewerkt. | | | |
| | | Zie voor mogelijkheden de plattegrond of optietekeningen | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 80.0002 | Dichte trap van 1e naar 2e verdieping | | € | 450,00 |
| | | De open standaard trap voorzien van stootboorden zodat er een dichte trap ontstaat. De stootboorden worden niet nader afgewerkt. | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 80.0003 | Verplaatsen standaard zachte binnenmuur | per st. | € | 275,00 |
| | | Het verplaatsen van een (zachte) binnenmuur.
Prijs per verplaatst deel wand | | | |
| | | * Exclusief elektra en / of deur en kozijn. | | | |
| | | U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n): | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 80.0004 | Plaatsen van een extra zachte binnenmuur (100mm) (per m2) | per m2 | € | 135,00 |
| | | Het leveren en plaatsen van extra binnenwand met een dikte van 100mm.
Optie is excl. verplaatsen deurkozijn met deur, en E- en W- installatie werkzaamheden. | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 80.0005 | Vervallen spuitwerk plafonds & wanden boven tegelwerk | per m2 | € | -3,50 |
| | | Prijs per verdieping, op basis van de gehele plafond / verdieping. Het plafond wordt niet verder afgewerkt. | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | GELIM | Gelimiteerde SWK garantie | | | SWK |
| | | NB: Deze optie (s) bieden wij u aan op nadrukkelijk verzoek van u. De woning voldoet hiermee niet meer aan de eisen van het Bouwbesluit / garantiebepalingen van SWK. De koper is hiervan op de hoogte gesteld. Koper zal in eigen beheer en na oplevering verzorgen dat de woning voldoet aan het Bouwbesluit | | | |
| | | Dit geldt voor de volgende onderdelen: | | | |

Keuzelijst - Ruwe afbouw



Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerlanden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

Wilt u iedere bladzijde paraferen, onderstaande gegevens duidelijk invullen en een handtekening voor akkoord.

Naam: _____
Adres: _____
PC/Plaats: _____
Bouwnummer: _____

Handtekening voor akkoord:

Plaats: _____
Datum: _____