

Keuzelijst - Uitbreidingsopties

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes.

Prijzen zijn incl. 21% BTW

Makelaarsopties

- | | | | |
|--|-----------------|---|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 01 A4200 | Optie uitbreiding 1800 mm | € 20.450,00 |
| <p>Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 1800 mm, inclusief het aanpassen van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie en het aanpassen van de electrotechnische installatie.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving.</p> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 02 A4200 | Optie uitbreiding 2400 mm | € 24.450,00 |
| <p>Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 2400 mm, inclusief het aanpassen van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie en het aanpassen van de electrotechnische installatie.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving.</p> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 03 A4200 | Optie dakraam klein achtergevel (links of rechts) | per st. € 1.289,86 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam (afmetingen circa 940 x 900 mm) in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd.</p> <p>Niet mogelijk ter plaatse van techniek ruimte (Indien de techniek ruimte aan de achtergevel komt)</p> <p>LET OP: Bij bnrs 133, 134, 135, 136, 137, 138 en 143 is deze optie alleen mogelijk in combinatie met minder PV panelen met als gevolg een mindere BENG score.</p> <p>Positie dakraam is vast en conform tekening.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakraam te realiseren.</p> | | | |

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	04 A4200	Optie dakraam groot achtergevel (links of rechts)	per st.	€	1.654,80
<p>Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam (afmetingen circa 1340 x 1400 mm) in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd.</p> <p>Niet mogelijk ter plaatse van techniek ruimte (Indien de techniek ruimte aan de achtergevel komt)</p> <p>LET OP: Bij bnrs 133, 134, 135, 136, 137, 138 en 143 is deze optie alleen mogelijk in combinatie met minder PV panelen met als gevolg een mindere BENG score.</p> <p>Positie dakraam is vast en conform tekening.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakraam te realiseren.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	05 A4200	Optie dakkapel 2 vlaks achtergevel		€	9.450,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een 2-vlaks dakkapel in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. Inclusief het aanbrengen van houten zijwangbekleding en boeidelen (geschilderd in kleur) en een houten gevelkozijn met 2 stuks draaikiepramen. De bovenzijde van het platte dak wordt uitgevoerd met isolatie en dakbedekking, de binnenzijde wordt afgewerkt met beplating en een houten vensterbank.</p> <p>LET OP: Bij bnrs 133, 134, 135, 136, 137, 138 en 143 is deze optie alleen mogelijk in combinatie met minder PV panelen met als gevolg een mindere BENG score.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakkapel te realiseren.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	06 A4200	Optie dakraam klein, voorgevelzijde	per st.	€	1.289,86
<p>Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam (afmetingen circa 940 x 900 mm) in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd.</p> <p>Niet mogelijk ter plaatse van de techniekruimte.</p> <p>LET OP: bij bnrs 144, 145, 146, 147, 148, 149 en 150 is deze optie alleen mogelijk in combinatie met minder PV panelen met als gevolg een mindere BENG score.</p> <p>NIET mogelijk bij bnr. 133 en 143 (i.v.m. standaard dakkapel)</p> <p>Positie dakraam is vast en conform tekening.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakraam te realiseren.</p>					

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	07 A4200	Optie dakraam groot voorgevelzijde	per st.	€	1.654,80
<p>Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam (afmetingen circa 1340 x 1400 mm) in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd. Positie dakraam is vast en conform tekening.</p> <p>Niet mogelijk ter plaatse van de techniekruimte.</p> <p>LET OP: bij bnrs 144, 145, 146, 147, 148, 149 en 150 is deze optie alleen mogelijk in combinatie met minder PV panelen met als gevolg een mindere BENG score.</p> <p>NIET mogelijk bij bnr. 133 en 143 (i.v.m. standaard dakkapel)</p> <p>Positie dakraam is vast en conform tekening.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakraam te realiseren.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	08 A4200	Optie dakkapel 2 vlaks voorgevel	per st.	€	9.450,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een 2-vlak dakkapel in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. Inclusief het aanbrengen van houten zijwangbekleding en boeidelen (geschilderd in kleur) en een houten gevelkozijn met 2 stuks draaikiepraam. De bovenzijde van het dak wordt uitgevoerd met isolatie en dakbedekking, de binnenzijde wordt afgewerkt met beplating en een houten vensterbank.</p> <p>LET OP: bij bnrs 144, 145, 146, 147, 148, 149 en 150 is deze optie alleen mogelijk in combinatie met minder PV panelen met als gevolg een mindere BENG score.</p> <p>NIET mogelijk bij bnr. 133 en 143 (i.v.m. standaard dakkapel)</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakkapel te realiseren.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	09 A4200	Brede gevelpui achtergevel met dubbele deuren		€	2.888,03
<p>Het leveren en aanbrengen van een breed gevelkozijn met dubbele deuren in de achtergevel op de begane grond ipv standaard enkele deur en pui. Één van de dubbele deuren is door middel van een kantschuif vast te zetten. Loopdeur conform tekening.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	10 A4200	Brede gevelpui achtergevel met dubbele deuren in het midden		€	3.492,06
<p>Het leveren en aanbrengen van een breed gevelkozijn met dubbele deuren in het midden van de achtergevel op de begane grond ipv standaard enkele deur en pui. Één van de dubbele deuren is door middel van een kantschuif vast te zetten. Loopdeur conform tekening.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving.</p>					

Werk: 2201
Werknaam: 50 woningen De Akkerranden fase 4
Woningtype: Type Dille A4200 rijwoningen

<input type="checkbox"/>	28 A4200	Alternatieve zolderindeling	€ 3.712,28
--------------------------	-----------------	------------------------------------	------------

Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van een onbenoemde ruimte, een overloop en een onbenoemde ruimte/ technische ruimte, bestaande uit: Het aanbrengen van lichte scheidingswanden (dikte circa 70 mm en behangklaar), standaard binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdebinnendeuren voorzien van loopsloten. Inclusief aanpassen verwarmingsinstallatie en elektrotechnische installatie.

Wilt u iedere bladzijde paraferen, onderstaande gegevens duidelijk invullen en een handtekening voor akkoord.

Naam: _____
Adres: _____
PC/Plaats: _____
Bouwnummer: _____

Handtekening voor akkoord:

Plaats: _____
Datum: _____